

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont klatki schodowej			
1	KNR 4-01 d.1 1208-02	Ługowanie farby olejnej, struktury mineralnej z tynków ścian (należy założyć demontaż i ponowny montaż rurek instalacji telekomunika- cyjnej oraz tam gdzie to możliwe wkucie instalacji w ściany i sufit, demontaż włączników światła) - ściany $2.67*((1.88+3.7)*2)-1.02*2.14-1.07*2.21+3.27*1.2+2.23*1.2+1.6*$ $(1.88*2+3.7*2)-1.6*(1.07+1.02)+1.6*(0.5+0.2+1.36+0.41+1.15+$ $1.19+2.77+2.61+1.67+1.84)$	m ² m ²	 68.282	
				RAZEM	68.282
2	KNR-W 4- d.1 01 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe (należy założyć demontaż i ponowny montaż rurek instalacji telekomunikacyjnej oraz tam gdzie to możliwe wkucie instalacji w ściany i sufit, demontaż włączników światła) - ściany $1.4*(1.84+1.66+2.58+1.37)+0.84*2.92+0.71*1.96+1.42*(1.95+2.81-$ $1+1.37)+1.08*2.1+2.14*1.01+1*(2.34+3.07*2+2.34*2*1)+0.5*2.15*$ 1.41 - sufity, biegi i spoczniki $3.7*1.89+1.03*0.45+0.98*1+2.65*1.68+1.11*1.57+1.46*2.05+2.76*$ 1.84	m ² m ² m ²	 36.324 22.703	
				RAZEM	59.027
3	KNR 4-01 d.1 0623-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania z przerwami - 5 % ścian i sufitów $(68.282+59.027)*0.05$	m ² m ²	 6.365	
				RAZEM	6.365
4	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych $1.88*2.77$	m ² m ²	 5.208	
				RAZEM	5.208
5	KNR 4-01 d.1 0354-08 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzch- ni ponad 2 m2 - drzwi zewnętrzne $1.08*2.21$	m ² m ²	 2.387	
				RAZEM	2.387
6	KNR-W 2- d.1 02 1040-01 analogia	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe wraz z zamkiem i okuciami - Wymia- na drzwi zewnętrznych z zachowaniem "światła przejścia" jak drzwi istniejące, drzwi wyposażony w stopkę i samozamykacz $1.08*2.21$	m ² m ²	 2.387	
				RAZEM	2.387
7	KNR 2-02 d.1 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapety wewnętrzne PVC, założyć demontaż istniejących 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 2-02 d.1 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m - par- ter 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
9	NNRNKB d.1 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe - przed uzupełnieniem tynków - przyjęto 30 % powierzchni ścian i sufi- tów - założono odbicie tynków w miejscach odparzonych oraz dużych nierówności $0.3*(68.282+59.027)$	m ² m ²	 38.193	
				RAZEM	38.193
10	KNR 4-01 d.1 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ce- mentowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) - przyjęto 30 % powierzchni ścian i sufitów - założono odbi- cie tynków w miejscach odparzonych oraz dużych nierówności 38.193	m ² m ²	 38.193	
				RAZEM	38.193

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe pod szpachlowanie - ściany pod malowanie farbą emulsyjną 36.324 - ściany pod farbę olejną 68.282	m ² m ² m ²	 36.324 68.282	
				RAZEM	104.606
12	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome pod szpachlowanie- sufity sufity 22.703	m ² m ²	 22.703	
				RAZEM	22.703
13	KNR K-04 d.1 0104-01 analogia	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem $1*4+0.53*2+1.08+2.21*2+1.03+2.18*2+2.03+3.7+1.83+1+1.11+2.18+2.06+0.51*4+1.1*2+1.09*2+1+0.6*4$	m m	 39.680	
				RAZEM	39.680
14	KNR 2-02 d.1 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - ściany pod malowanie farbą emulsyjną 36.324 - ściany pod farbę olejną 68.282	m ² m ² m ²	 36.324 68.282	
				RAZEM	104.606
15	KNR 2-02 d.1 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 104.606	m ² m ²	 104.606	
				RAZEM	104.606
16	KNR 2-02 d.1 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - sufity 22.703	m ² m ²	 22.703	
				RAZEM	22.703
17	KNR 2-02 d.1 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 22.703	m ² m ²	 22.703	
				RAZEM	22.703
18	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - pod malowanie - ściany pod malowanie farbą emulsyjną 36.324 - ściany pod farbę olejną 68.282	m ² m ² m ²	 36.324 68.282	
				RAZEM	104.606
19	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - sufity - pod malowanie sufity 22.703	m ² m ²	 22.703	
				RAZEM	22.703
20	KNR 4-01 d.1 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe 22.703	m ² m ²	 22.703	
				RAZEM	22.703

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21	KNR 4-01 d.1 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe - ściany powyżej lamperii z farby olejnej - wysokość lamperii na spocznikach 1,6m od podłogi, biegi wynikowo - ściany malowane farbą emulsyjną 36.324	m ² m ²	 36.324	
				RAZEM	36.324
22	KNR 4-01 d.1 1206-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - klatki schodowe - wysokość lamperii na spocznikach 1,6m od podłogi, biegi wynikowo 68.282	m ² m ²	 68.282	
				RAZEM	68.282
23	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2.88+0.4+0.6+2.69*2+0.8+0.3+1.4+1.44+1.66+1.06+3.68	m m	 19.600	
				RAZEM	19.600
24	NRRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome - pod warstwę wyrównującą i płytki ceramiczne - posadzka parteru Krotność = 2 1.88*3.7	m ² m ²	 6.956	
				RAZEM	6.956
25	KNR-W 2- d.1 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 6.956	m ² m ²	 6.956	
				RAZEM	6.956
26	KNR-W 2- d.1 02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3 6.956	m ² m ²	 6.956	
				RAZEM	6.956
27	KNR 0-12 d.1 1118-04 z.sz. 5.1. z.sz. 5.3.a analogia	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - bez przygotowania podłoża. Pomieszczenie mniejsze od 10 m ² - Płytki gres przeznaczone na posadzki powinny charakteryzować się niską nasiąkliwością i ścieralnością klasy min. IV, antypoślizgowością, odpornością na uderzenia, gatunek I - kolor do uzgodnienia 6.956	m ² m ²	 6.956	
				RAZEM	6.956
28	KNR 0-12 d.1 1119-01 z.sz. 5.3.a analogia	Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm Pomieszczenie mniejsze od 10 m ² . 0.25+1.88+1.02+0.05*2+1.6+1.89+1.07+0.2*2+0.25	m m	 8.460	
				RAZEM	8.460
29	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 2.85*(1.45+2.67)+2.13*2.06+(0.2+0.25)*1.9+1.45*2.04+1.06*1.39+0.5*1.55+2.06+1.67*(0.6+1.07)+0.5*1.95*1.98	m ² m ²	 28.971	
				RAZEM	28.971
30	d.1 wycena indywidualna	Wzmocnienie mocowania słupków balustrady schodowej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR-W 4- d.1 01 0425-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice 15	szt. szt.	 15.000	
				RAZEM	15.000
32	KNR 4-01 d.1 0417-06 analogia	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne - montaż brakujących na I piętrze 6	szt. szt.	 6.000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6.000
33	KNR 4-01 d.1 0820-01	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m ² w jednym miejscu - wszystkie spoczniki $1.7*1.51+1.07*0.49+0.96*2.78+1.88*2.77$	m ²		
			m ²	10.968	
				RAZEM	10.968
34	KNR-W 2- d.1 02 1122-05 analogia	Posadzki - cokoliki schodowe - cokoliki drewniane $1.21+0.41+1.33+0.4+0.97*2+2.58+0.4+0.98$	m		
			m	9.250	
				RAZEM	9.250
35	KNR 4-01 d.1 1212-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad drewnianych - należy założyć uzupełnienie (szpachlowanie) ubytków pochwytu balustrady schodowej $1.0*1.15+0.44+2.17+3.77$	m ²		
			m ²	7.530	
				RAZEM	7.530
36	KNR 2-02 d.1 1509-01 analogia	Dwukrotne malowanie podłóg drewnianych - malowanie podłóg drewnianych lakierem ogniochronnym (np. FOBOS Z-LAK lub równoważny) - grubość warstwy zgodna z kartą producenta - podesty, stopnice, podstopnice, wengi $10.968+0.3*3.77*2+0.3*1.45*2+0.3*2.37*3+(0.26+0.23)*1*14+(0.31+0.23)*1*15$	m ²		
			m ²	31.193	
				RAZEM	31.193
37	KNR 0-17 d.1 2609-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach - uzupełnienie po wymianie drzwi zewnętrznych $0.3*(2.21*2+1.08)$	m ²		
			m ²	1.650	
				RAZEM	1.650
38	KNR 0-17 d.1 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie (pod wyprawę elewacyjną silikonową) 1.65	m ²		
			m ²	1.650	
				RAZEM	1.650
39	KNR 0-17 d.1 0928-03 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ościeżach - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym 1.65	m ²		
			m ²	1.650	
				RAZEM	1.650
40	KNR 4-03 d.1 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych + likwidacja włączników światła na klatce schodowej 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
41	KNR-W 5- d.1 08 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) 3	kpl.		
			kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
42	KNR-W 5- d.1 08 0504-04 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - oświetlenie ledowe z czujnikiem ruchu i zmiernicem 3	kpl.		
			kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
43	d.1 wycena indywidualna	Wymiana dzwonków do mieszkań 3	kpl.		
			kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
44	d.1 wycena indywidualna	Wymiana istniejących skrzynek na liczniki energii elektrycznej 3	kpl.		
			kpl.	3.000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3.000
45	wycena indywidualna	Wymiana istniejącego skrzydła drzwiowego na poddasze - drzwi drewniane wykonane na budowie, zamykane na skobel, dopasować do istniejącego otworu drzwiowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	wycena indywidualna	Montaż zabezpieczenia okna na półpiętrze w postaci barierki/relingu	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
47	KNR 4-01 d.1 0322-02 analogia	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach z cegieł - parter	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	wycena indywidualna	Remont schodów zewnętrznych - częściowe skucie stopni betonowych, odtworzenie schodów zewnętrznych poprzez zaszalowanie i nadlanie warstwy betonu, fazowanie krawędzi stopni betonowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR 4-01 d.1 1212-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych - balustrady schodów zewnętrznych	m ²		
		1.26*1*2	m ²	2.520	
				RAZEM	2.520
50	KNR-W 4- d.1 01 0109-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych, tynków na odległość 1 km	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
51	KNR-W 4- d.1 01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 4	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
52	wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	t		
		4	t	4.000	
				RAZEM	4.000

